

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego
na dz. nr 593/2 oraz na części dz. nr 593/1, obręb: Pławnica

Lp.	KOD ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jedn. Miary	Ilość robót
1.	2.	3.	4.	5.
<u>A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
D-01.00.00		Kod CPV 45100000 - 8		
1.	D-00.00.00	Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy drogi gminnej	rycz.	1,00
<u>B. ODWODNIENIE DROGOWE</u>				
D-03.00.00		Kod CPV 45230000 - 8		
2.	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z HDPE jednootworowych spiralnie karbowanych o średnicy 40 cm, wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z kruszywa oraz zasypaniem, wyprofilowaniem wylotów (1:1,5) i zagęszczeniem gruntu do $I_s=0,98$	m	7,00
<u>C. PODBUDOWA</u>				
D-04.00.00		Kod CPV 45233000 - 9		
4.	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod jezdnię i zjazd	m ²	985,90
5.	D-05.02.01	Wykonanie remontów cząstkowych z destruktu asfaltowego (5% powierzchni) - grubość średnia 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	49,30
6.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej mechanicznie	m ²	985,90
<u>D. NAWIERZCHNIE</u>				
D-05.00.00		Kod CPV 45233000 - 9		
7.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z destruktu asfaltowego (pochodzącego z betonu asfaltowego z warstwy ścieralnej) stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości min. 12 cm po zagęszczeniu. Uwaga! Cały materiał posiada Zamawiający	m ²	985,90
8.	D-04.03.02	Mechanicznie skropienie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową min. 0,5 kg/m ²	m ²	985,90

<u>E. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>				
D-06.00.00		Kod CPV 45100000 - 8		
9.	D-06.04.01	Oczyszczenie z odwróceniem kształtu rowów z profilowaniem dna i skarp	m	171,00
10.	D-06.01.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 12 cm, wraz z odwieziem ścinki na odkład	m ²	309,30
11.	D-06.01.10	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem do min. Is=0.98	m ³	18,50
<u>F. INNE</u>				
12.	D-00.00.00	Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza	rycz.	1,00