

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-06	WYKOP POD NAWIERZCHNIE (12.50+11.0)*13.50*0.20	m ³	63.450	
				RAZEM	63.450
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	11.0*2+12.50*2+13.50*3+9.50+7.0	m	104.000	
				RAZEM	104.000
3	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0101-02	UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY POD NAWIERZCHNIĘ Z PIASKU <nawierzchnia fitness>13.50*4+(11.0-4.0)*4.0+<nawierzchnia placu zabaw>13.50*12.50	m ²	250.750	
				RAZEM	250.750
4	wycena indywidualna	Ułożenie warstwy piasku grub 40 cm	m ²		
d.1		NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 13.50*12.50	m ²	168.750	
				RAZEM	168.750
5	wycena indywidualna	Ułożenie warstwy piasku grub 20 cm	m ²		
d.1		NAWIERZCHNIA FITNESS 13.50*4+7.0*4	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0115-01	NAWIERZCHNIA STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 7.0*9.50	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0202-03	NAWIERZCHNIA Z GRYSU STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 7.0*9.50	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
2		ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA			
8	wycena indywidualna	Montaż ławek kompletnych LAMBDA 4	szt		
d.2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9	wycena indywidualna	Montaż koszy na śmieci	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	wycena indywidualna	Montaż zestawu OSA	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena indywidualna	Montaż hustawki BOCIANIE GNIAZDO	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	Montaż linarium PIRAMIDA MAJÓW MINI	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	wycena indywidualna	Montaż regulaminu na metalowej nodze	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	wycena indywidualna	Montaż stołu do gry w szachy	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB MONTAŻ PYLONU	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
16	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB URZĄDZENIE DO ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA , NAECIARZ BIEGOWY , WAHADŁO , ROWEREK , MOTYL , WIOŚLARZ 1 KOMPLET - (6 URZĄDZEŃ)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		OGRODZENIE			
17	KNR-W 2-02 d.3 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 13.50*2+12.50+11.0	m		
			m	50.500	
				RAZEM	50.500
18	KNR-W 2-02 d.3 1808-02 analogia	Furtka 1,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ZIELEŃ			
19	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m TUJA - 4SZT	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-21 d.4 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-21 d.4 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (11.0+12.5)*10	m ²		
			m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
22	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 235.0*0.15	m ³		
			m ³	35.250	
				RAZEM	35.250